

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány
Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány I.

Objednávateľ: Obec Lúčka

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						0,000	194,900
1 Zemné práce						0,000	0,000
1	113107121	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m ²	264,670	0,000	0,000	0,000
2	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	25,870	0,000	0,000	0,000
3	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m ³	25,870	0,000	0,000	0,000
4	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	264,670	0,000	0,000	0,000
2 Zakladanie						0,000	0,067
5	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	284,250	0,000	0,000	0,009
6	693110001100	Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA	m ²	289,935	0,000	0,000	0,058
5 Komunikácie						0,000	163,796
7	561291112	Podklad plochy zo štrkopiesku veľ.0-16 stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m ³ konštr.	m ³	12,950	0,000	0,000	26,988
8	564211112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ.0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m ²	264,670	0,000	0,000	32,142
9	564741113	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 140 mm	m ²	264,670	0,000	0,000	72,168
10	576151411	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 16 O hrubozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m	m ²	224,070	0,000	0,000	32,499
8 Rúrové vedenie						0,000	0,679
11	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	0,000	0,000	0,341
12	592236000500	Uličná vpusť betónová, dno s hornou výpustou TBV 500-1000 TECHNOTIP	ks	1,010	0,000	0,000	0,253
13	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	1,000	0,000	0,000	0,008
14	P	Vtoková mreža 505x505 Technotip	ks	1,000	0,000	0,000	0,048
15	552420026701	Kalový kôš plastový vysoký E8811 Technotip	ks	1,000	0,000	0,000	0,003
16	592240009401	Vyrovňavací prstenec pod liatinovú mrežu zkosený TBV 10A Technoti D 600	ks	1,000	0,000	0,000	0,027
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,000	30,358
17	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	83,600	0,000	0,000	10,585
18	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x100 mm	ks	84,436	0,000	0,000	5,488
19	935112111	Osadenie priekop. žlabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15	m	61,600	0,000	0,000	7,839
20	592270002100	Odvodňovací žlab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá	ks	248,864	0,000	0,000	6,446
99 Presun hmôt HSV						0,000	0,000
21	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	194,900	0,000	0,000	0,000

Celkom

0,00 € 194,900

0.00 €