

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány
 Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány II.

Objednávateľ: Obec Lúčka

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|--------------------------------|--------------|---|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| HSV Práce a dodávky HSV | | | | | | 0,000 | 99,959 |
| 1 Zemné práce | | | | | | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 113107121 | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t | m2 | 127,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 132301101 | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 | m3 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 132301109 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4-kanalizácia | m3 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 162301102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m | m3 | 13,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 171201101 | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených | m3 | 13,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 174101001 | Zásyp sypaninou so zhutnením rýh, do 100 m3-kanalizácia | m3 | 17,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 175101102 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 181201102 | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 127,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 Zakladanie | | | | | | 0,000 | 0,027 |
| 9 | 289971211 | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2 | 115,750 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 10 | 693110001100 | <i>Geotextília polypropylénová Tatrutex GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA</i> | m2 | 118,065 | 0,000 | 0,000 | 0,024 |
| 4 Vodorovné konštrukcie | | | | | | 0,000 | 3,782 |
| 11 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 3,782 |
| 5 Komunikácie | | | | | | 0,000 | 79,405 |
| 12 | 561291112 | Podklad plochy zo štrkopiesku stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m3 konštr. | m3 | 6,650 | 0,000 | 0,000 | 13,859 |
| 13 | 564211112 | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ.0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 127,330 | 0,000 | 0,000 | 15,463 |
| 14 | 564741113 | Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 140 mm | m2 | 127,330 | 0,000 | 0,000 | 34,719 |
| 15 | 576151411 | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 16 O hrubozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m | m2 | 105,930 | 0,000 | 0,000 | 15,364 |
| 8 Rúrové vedenie | | | | | | 0,000 | 0,843 |
| 16 | 871356006 | Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200 | m | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 |
| 17 | 286110007400 | <i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 5 m, WAVIN</i> | ks | 10,000 | 0,000 | 0,000 | 0,163 |
| 18 | 895941111 | Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,341 |
| 19 | 592236000500 | <i>Uličná vpusť betónová, dno s hornou výpusťou TBV 500-1000 TECHNOTIP</i> | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,253 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|-------|-------|-------|-------|
| 20 | 899203111 | Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,008 |
| 21 | P | Vtoková mreža 505x505 Technotip | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,048 |
| 22 | 552420026701 | Kalový kôš plastový vysoký E8811 Technotip | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 |
| 23 | 592240009401 | Vyrovnávací prstenec pod liatinovú mrežu zkosený TBV 10A Technoti D 600 | ks | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,027 |

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 15,903

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|----|---------|-------|-------|-------|
| 24 | 917862112 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou | m | 36,400 | 0,000 | 0,000 | 4,609 |
| 25 | 592170002400 | Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x100 mm | ks | 36,764 | 0,000 | 0,000 | 2,390 |
| 26 | 935112111 | Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 12/15 | m | 38,400 | 0,000 | 0,000 | 4,886 |
| 27 | 592270002100 | Odvodňovací žľab SEMMELROCK, lxšxv 500x250x140 mm, prehĺbenie 80 mm, sivá | ks | 155,136 | 0,000 | 0,000 | 4,018 |

99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|--------|-------|-------|-------|
| 28 | 998225111 | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 99,959 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|----|-----------|--|---|--------|-------|-------|-------|

Celkom 0,0 € 99,959