

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány
Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Lány III.

Objednávateľ: Obec Lúčka

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 0,000 205,401

1 Zemné práce 0,000 0,000

1	113107122P	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m ²	220,000	0,000	0,000	0,000
2	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m ³ -kamienkový trativod	m ³	18,000	0,000	0,000	0,000
3	132301109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 4-kanalizácia	m ³	18,000	0,000	0,000	0,000
4	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	62,000	0,000	0,000	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m ³	62,000	0,000	0,000	0,000
6	181201102P	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 3X	m ²	127,330	0,000	0,000	0,000

2 Zakladanie 0,000 29,387

7	211521111P	Výplň trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-125 - kamienkový trativod š.40cm, dl.50m	m ³	18,000	0,000	0,000	29,340
8	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m ²	200,000	0,000	0,000	0,006
9	693110001100	<i>Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná, MIVA</i>	m ²	204,000	0,000	0,000	0,041

5 Komunikácie 0,000 154,864

10	561291112	Podklad plochy zo štrkopiesku veľ.0-16 stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m ³ konštr.	m ³	10,000	0,000	0,000	20,840
11	564221111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku veľ.0-32 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	220,000	0,000	0,000	35,622
12	564751114	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 180 mm	m ²	220,000	0,000	0,000	76,646
13	576151411	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 16 O hrubozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m	m ²	150,000	0,000	0,000	21,756

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000 21,150

14	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	110,000	0,000	0,000	13,928
15	592170002400	<i>Obrubník PREMAC cestný nábehový, Ixšxv 1000x200x100 mm</i>	ks	111,100	0,000	0,000	7,222

99 Presun hmôt HSV 0,000 0,000

16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	205,401	0,000	0,000	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	-------	-------

Celkom 0,0 € 205,401