

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri obecnom úrade

Objekt: Rekonštrukcia miestnej komunikácie pri obecnom úrade

Objednávateľ: Obec Lúčka

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24. 5. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						0,000	0,000
1 Zemné práce						0,000	0,000
1	113105113	Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených do malty so škárami zaliatymi cementovou maltou, -0,58600t	m2	155,000	0,000	0,000	0,000
2	113107121	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 300 mm, -0,13000t	m2	200,000	0,000	0,000	0,000
3	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	60,000	0,000	0,000	0,000
4	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestrením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním	m3	60,000	0,000	0,000	0,000
5	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	200,000	0,000	0,000	0,000
5 Komunikácie						0,000	0,000
9	564741113	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 140 mm	t	57,000	0,000	0,000	0,000
8	564211112	rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	t	38,000	0,000	0,000	0,000
7	561291112	Podklad plochy zo štrkopiesku veľ.0-16 stabilizovaného cementom, SPC 250 v množstve do 80 kg/m3 koňštr.	m3	10,500	0,000	0,000	0,000
10	576151411	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 16 O hrubozrnný, po zhutnení hr. 60 mm š. do 3 m	m2	270,000	0,000	0,000	0,000
9 Ostatné koňštrukcie a práce-búranie						0,000	0,000
17	917862112	Osadenie obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	54,000	0,000	0,000	0,000
18	592170002400	Obrubník PREMAC cestný nábehový, lxšxv 1000x200x100 mm	ks	54,000	0,000	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV						0,000	0,000
21	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,000	0,000	0,000	0,000
Celkom						0,000	0,000